



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF CORDISBURGO/MG	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									33.195,09	
1.			REFORMA DA PREFEITURA					-	33.195,09	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	921,60	
1.1.1.	Composição	MERCADO	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO CONFORME MANUAL DE PLACAS DO MUNICÍPIO - 2x1,50m	UNID	1,00	720,00	BDI 1	921,60	921,60	RA
1.2.			PISOS					-	15.590,04	
1.2.1.	SINAPI	94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	9,20	403,99	BDI 1	517,11	4.757,41	RA
1.2.2.	SINAPI	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	83,00	61,17	BDI 1	78,30	6.498,90	RA
1.2.3.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	67,00	30,35	BDI 1	38,85	2.602,95	RA
1.2.4.	Composição	C41	BANCO EM CONCRETO APARENTE CIRCULAR DIAMETRO médio=1,00m, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM, ACABAMENTO EM VERNIZ, INCL. CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M	9,60	140,85	BDI 1	180,29	1.730,78	RA
1.3.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	5.441,41	
1.3.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,00	52,33	BDI 1	66,98	200,94	RA
1.3.2.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 ½) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	M	30,00	6,01	BDI 1	7,69	230,70	RA
1.3.3.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,00	21,16	BDI 1	27,08	81,24	RA
1.3.4.	SINAPI	97886	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_05/2018	UN	3,00	111,42	BDI 1	142,62	427,86	RA
1.3.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120,00	8,56	BDI 1	10,96	1.315,20	RA
1.3.6.	SINAPI	83478	LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA - LAMPADAS DE 250/500W - FORNECIMENTO E INSTALACAO (EXCLUINDO LAMPADAS)	UN	3,00	260,42	BDI 1	333,34	1.000,02	RA
1.3.7.	SINAPI-I	3749	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	UN	3,00	37,12	BDI 1	47,51	142,53	RA
1.3.8.	SINAPI	83399	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	28,32	BDI 1	36,25	36,25	RA
1.3.9.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	53,53	BDI 1	68,52	205,56	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRAÇA				
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF CORDISBURGO/MG	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1									33.195,09	
1.3.10.	Composição	C40	ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TIPO D1 (CEMIG), DEMANDA ATÉ 15 KVA , TRIFÁSICO, COM CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFÁSICA COM LENTE, CMD3-N2	UNID	1,00	1.407,12	BDI 1	1.801,11	1.801,11	RA
1.4.			INSTALAÇÃO HIDRÁULICA E DRENAGEM					-	10.879,34	
1.4.1.	SINAPI	97636	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	27,00	8,94	BDI 1	11,44	308,88	RA
1.4.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	9,00	52,33	BDI 1	66,98	602,82	RA
1.4.3.	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	60,00	71,47	BDI 1	91,48	5.488,80	RA
1.4.4.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	9,00	21,16	BDI 1	27,08	243,72	RA
1.4.5.	SINAPI	89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	4,00	3,96	BDI 1	5,07	20,28	RA
1.4.6.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00	662,54	BDI 1	848,05	1.696,10	RA
1.4.7.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	3,00	7,71	BDI 1	9,87	29,61	RA
1.4.8.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	0,15	1.005,87	BDI 1	1.287,51	193,13	RA
1.4.9.	Composição	SEINFRA/MG CENTRAL ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3 %, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	80,00	22,42	BDI 1	28,70	2.296,00	RA
1.5.			PINTURA					-	114,17	
1.5.1.	SINAPI	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	M2	26,80	3,33	BDI 1	4,26	114,17	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	248,53	
1.6.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	164,59	1,18	BDI 1	1,51	248,53	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL CORDISBURGO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DE PRAÇA			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 02-20 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA DE PRAÇA	MUNICÍPIO / UF CORDISBURGO/MG	BDI 1 28,00%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1									33.195,09

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CORDISBURGO/MG

Local

quarta-feira, 27 de maio de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Wilson Portes Junior

CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D

ART/RRT: 0

RECURSO
←