



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00001	00002929	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ESP. 0,45 MM - esp. 0,45 mm, plotada com adesivo vinílico, afixada com rebites 4,8x40 mm, em estrutura metálica de metalon 20x20 mm, esp. 1,25 mm, inclusive em suporte de eucalipto autoclavado com tinta pva duas (2) demãos.	M2	4,50	228,36	1.027,6200
	00002	00001735	PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, TELEFÔNICAS E REDE ESTRUTURADA (LÓGICA) -	UND	1,00	1.201,07	1.201,0700
	00003	00001739	PROJETO DE CÁLCULO ESTRUTURAL - projeto de calculo de aconcreto armado e estrutura metálica	UND	1,00	2.056,56	2.056,5600
	00004	00002006	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT 2,50 M - com 1 sanitario, para escritorio. completo, sem divisorias internas.	MES	3,00	958,59	2.875,7700
	00005	00002930	REMOÇÃO DE PLACA E PILARETES DE CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO -	M2	50,00	17,79	889,5000
	00006	00002605	ADMINISTRAÇÃO LOCAL - administração local	MES	3,00	2.572,17	7.716,5100
	00007	00002658	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA - com previsão de fôrma, com retroescavadeira. af_06/2017	M3	10,24	44,71	457,8304
	00008	00002931	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM ESCAVADEIRA - sem previsão de fôrma - af_06/2017	M3	6,40	169,67	1.085,8880
	00009	00002123	ESTACA BROCA DE CONCRETO - estaca broca d concreto, diametro de 20 cm, profundidade de ate 3m, escavação manual com trado concha,não armada. af- 03/2018.	METRO	53,00	60,06	3.183,1800
	00010	00002722	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS - tipo placa vibratória. == pisos	M2	10,24	0,62	6,3488
	00011	00001759	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS - espessura de 3cm. af_07/2016.	M2	34,73	17,48	607,0804
	00012	00002661	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_12/2015	K G	491,80	17,39	8.552,4020
	00013	00002161	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-50 DE 10 MM. - estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço.	K G	211,75	15,44	3.269,4200
	00014	00002127	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-60 DE 5,0 MM - armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca- 60 de 5,0mm- montagem . af- 12/2015.	K G	234,95	20,08	4.717,7960
	00015	00002932	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL - inclusive lançamento. af_2021	M3	16,95	542,05	9.187,7475
	00016	00002699	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA CORTINA DE CONTENÇÃO - em chapa de madeira compensada plastificada, e=18mm, 10 utilizações. af_07/2019	M2	113,00	40,98	4.630,7400
	00017	00001768	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA - pé-direito simples, em chapa de madeira plastificada, 18 utilizações. af_12/2015.	M2	71,20	51,44	3.662,5280
	00018	00002662	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, - com uso de bomba em edificação com seção média de pilares maior que 0,25 m² - lançamento, adensamento e acabamento. af_12/2015	M3	16,80	550,7	9.251,7600
	00019	00002430	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CEU ABERTO EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO - incluindo carga, descarga e transporte, em solo de 1ª categoria com escavadeira hidráulica (caçamba: 0,8m³/11 hp), frota de 04 caminhões basculantes de 18m³, dmt até 2 km e velocidade media 19km/h. af_05/2020.	M3	350,00	16,75	5.862,5000
	00020	00002934	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - exclusive solo, escavação, carga e transporte. af_11/2019	M3	350,00	7,34	2.569,0000
	00021	00002935	MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO - com acabamento aparente, esp.15cm, altura de 220cm, com sapata em concreto armado, dimensão (50x55)cm, forma em contra barranco, inclusive escavação com transporte e retirada do material escavado (em	MT	48,40	432,34	20.925,2560



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Vencedor	VALORE AMBIENTAL LTDA
CNPJ	17.608.672/0001-87
Endereço	FAZENDA DAS FLORES, S/N - SILVA XAVIER - SETE LAGOAS - MG - CEP:
Contato	3137716250

Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			caçamba) e pingadeira em concreto				
	00022	00002936	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO - de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	174,40	83,77	14.609,4880
	00023	00002937	CHAPIM DE CONCRETO - armado aparente com acabamento desempenado, forma de compensado plastificado (madeirit) de 14 x 10 cm, fundido no local.	M2	64,00	49,37	3.159,6800
	00024	00002938	PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO -	M2	12,50	373,11	4.663,8750
	00025	00001788	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - usinado, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado. af_07/2016.	M2	12,00	108,08	1.296,9600
	00026	00001862	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - com concreto moldado in loco, usinado, acabamento convencional, não armado. af07/2016.	M3	2,02	673,3	1.360,0660
	00027	00000413	LOCACAO DA OBRA (GABARITO) -	M2	188,50	9,35	1.762,4750
	00028	00002658	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA - com retroescavadeira.(incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	5,12	44,71	228,9152
	00029	00002931	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM ESCAVADEIRA - (sem escavação para colocação de fôrmas). - af_06/2017	M3	3,00	169,67	509,0100
	00030	00002939	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM - escavação manual com trado concha, com armadura de arranque. af_05/2020	MT	102,00	60,06	6.126,1200
	00031	00002940	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER. - piso de concreto ou laje sobre solo, com compactador de solos tipo placa vibratória. af_09/2021	M2	65,47	0,62	40,5914
	00032	00002608	LASTRO DE CONCRETO MAGRO - aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 3 cm. af_07/2016	M2	15,12	17,48	264,2976
	00033	00003019	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CA-50 DE 10MM - em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10 mm - montagem. af_12/2015	K G	222,12	15,44	3.429,5328
	00034	00002127	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-60 DE 5,0 MM - armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_12/2016	K G	67,76	20,08	1.360,6208
	00035	00002941	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. - com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	M3	26,12	550,7	14.384,2840
	00036	00002942	PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL - com conexões soldadas, incluso mão de obra, transporte e içamento utilizando guindaste - fornecimento e instalação. af_01/2020_p	K G	760,32	16	12.165,1200
	00037	00002943	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS - para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_07/2019	M2	176,00	52,88	9.306,8800
	00038	00002944	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM - com até 2 águas, incluso içamento. af_07/2019	M2	176,00	82,96	14.600,9600
	00039	00002945	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA E=05 MM - incluso acessórios de fixação e içamento. af_07/2019	MT	16,00	81,16	1.298,5600
	00040	00002946	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO - usinado, acabamento convencional, espessura 10 cm, armado. af_07/2016	M2	141,00	121,17	17.084,9700
	00041	00002447	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO - (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav.	M3	18,00	7,22	129,9600



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			(0,26 m3), largura de 0,8 m a 1,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021				
	00042	00002127	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA CA-60 DE 5,0 MM - armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca- 60 de 5,0mm-montagem . af- 12/2016.	K G	34,14	20,08	685,5312
	00043	00002947	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroescav. (0,26 m3), largura de 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M3	30,00	8,49	254,7000
	00044	00001883	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2) - para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	METRO	100,00	8,16	816,0000
	00045	00002948	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA - (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	M3	30,00	24,28	728,4000
	00046	00002478	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM² - anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais -fornecimento e instalação. af_12/2015.	METRO	200,00	15,35	3.070,0000
	00047	00002949	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, - de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	71,69	71,6900
	00048	00002950	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, - corrente nominal de 10 até 30a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	5,00	27,97	139,8500
	00049	00002979	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA - corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00	171,06	513,1800
	00050	00002951	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 - caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	UN	2,00	211,16	422,3200
	00051	00002952	PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, RESIDENCIAL, - incluindo suporte e placa, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	UN	5,00	243,67	1.218,3500
	00052	00002953	REFLETOR RETANGULAR FECHADO, - com lâmpada vapor metálico 400 w - fornecimento e instalação. af_08/2020	UN	6,00	549,81	3.298,8600
	00053	00002658	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA - com retroescavadeira (incluindo escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	3,60	44,71	160,9560
	00054	00002931	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM ESCAVADEIRA - (sem escavação para colocação de fôrmas). af_06/2017	M3	1,69	169,67	286,7423
	00055	00002661	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO - em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_12/2015	K G	75,84	17,39	1.318,8576
	00056	00003019	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CA-50 DE 10MM - em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_12/2015	K G	259,14	15,44	4.001,1216
	00057	00002660	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, - pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações.	M2	4,73	51,44	243,3112



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
			af_09/2020				
	00058	00003018	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA - pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 12 utilizações. af_02/2020	M2	22,50	106,59	2.398,2750
	00059	00002673	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA - pé-direito simples, em chapa de madeira compensada plastificada, 18 utilizações. af_09/2020	M2	40,58	29,54	1.198,7332
	00060	00002669	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO CA-50 DE 6,3 MM - armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_12/2015	K G	150,33	16,93	2.545,0869
	00061	00002954	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, - para lajes maciças ou nervuradas com uso de bomba - lançamento, adensamento e acabamento. af_02/2022	M3	6,95	552,11	3.837,1645
	00062	00002955	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS - de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) para paredes com área líquida maior que 6m² com vãos, utilizando palheta e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021	M2	117,88	72,77	8.578,1276
	00063	00001772	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS - com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014.	M2	269,46	4	1.077,8400
	00064	00002494	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. - preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicada manualmente em panos cegos de fachada (sem presença de vãos), espessura de 25 mm. af_06/2014.	M2	269,46	36,54	9.846,0684
	00065	00002956	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS - tipo esmaltada extra de dimensões 20x20 cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014	M2	51,70	61,42	3.175,4140
	00066	00001112	LASTRO DE CONCRETO MAGRO 1:3:5 E=5,0CM - aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm. af_07/2016	M2	33,06	29,15	963,6990
	00067	00002307	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) - preparo mecânico com betoneira 400 l, aplicado em áreas secas sobre laje, aderido, acabamento não reforçado, espessura 3cm. af_07/2021	M2	33,06	36,7	1.213,3020
	00068	00002624	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO - com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2. af_06/2014	M2	33,06	57,44	1.898,9664
	00069	00002957	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM - de altura com placas tipo esmaltada extra de dimensões 35x35cm. af_06/2014	MT	20,80	7,6	158,0800
	00070	00002625	SOLEIRA EM GRANITO - largura 15 cm, espessura 2,0 cm. af_09/2020	MT	3,40	81,29	276,3860
	00071	00002150	EXECUÇÃO DE PASSEIO(CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO - com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, não armado. af_07/2016	M3	1,60	791,68	1.266,6880
	00072	00002958	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA - impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=3mm. af_06/2018	M2	49,94	98,98	4.943,0612
	00073	00002959	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA - proteção mecânica de superfície horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_06/2018	M2	49,94	47,53	2.373,6482
	00074	00002146	PORTA DE FERRO DE ABRIR - tipo grade com chapa, com guarnições. af 12/2019	M2	2,10	664,75	1.395,9750



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO

Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total	
	Vencedor	VALORE AMBIENTAL LTDA						
	CNPJ	17.608.672/0001-87						
	Endereço	FAZENDA DAS FLORES, S/N - SILVA XAVIER - SETE LAGOAS - MG - CEP:						
	Contato	3137716250						
00075	00001778		PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM - fixação com parafusos - fornecimento e instalação. af_12/2019	UND	3,00	694,67	2.084,0100	
00076	00001781		JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE - ferragens e pintura anticorrosiva, exclusive vidros, acabamento, alizar e contramarco. fornecimento e instalação. af_12/2019.	M2	2,48	883,35	2.190,7080	
00077	00002622		INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR - e = 4 mm, em esquadria de alumínio ou pvc, fixado com baguete. af_01/2021_p	M2	2,48	294,72	730,9056	
00078	00001936		APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR E LIXAMENTO EM PAREDES, UMA DEMÃO -	M2	217,76	6,84	1.489,4784	
00079	00001938		APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS - af_06/2014	M2	217,76	13,8	3.005,0880	
00080	00002155		PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMATE SINTÉTICO GRAFITE) - aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra (por demão). af_01/2020	M2	38,48	25,8	992,7840	
00081	00001943		LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR DE ENCAIXE - tipo de torre, com largura de 1 ate 1,5 m e altura de *1,00* m (incluso sapatas fixas ou rodízios)	MXMES	18,00	22,31	401,5800	
00082	00001944		MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE - (exclusive andaime e limpeza). af_11/2017	METRO	18,00	18,41	331,3800	
00083	00002960		KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - entrada principal, em pvc soldável dn 20 (½) fornecimento e instalação (exclusive hidrômetro). af_11/2016	UN	1,00	203,86	203,8600	
00084	00002961		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM - instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	MT	60,00	19,68	1.180,8000	
00085	00002962		TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM - instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_12/2014	MT	18,00	20,7	372,6000	
00086	00002963		CAIXA D'ÁGUA EM POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO - caixa d'água em poliéster reforçado com fibra de vidro, 1000 litros - fornecimento e instalação. af_06/2021	UN	1,00	609,33	609,3300	
00087	00002964		REGISTRO DE ESFERA - registro de esfera, pvc, soldável, com volante, dn 25 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	2,00	29,4	58,8000	
00088	00003017		REGISTRO DE ESFERA PVC SOLDAVEL - pvc, soldável, com volante, dn 32 mm - fornecimento e instalação. af_08/2021	UN	1,00	43,71	43,7100	
00089	00002965		PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) - com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	UN	5,00	146,24	731,2000	
00090	00002137		LAVATORIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 29,5X39 CM - ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UNITÁ	1,00	258,53	258,5300	
00091	00002966		BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO - 120 x 60cm, com cuba integrada, incluso sifão tipo flexível em pvc, válvula em plástico cromado tipo americana e torneira cromada longa, de parede, padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00	380,06	380,0600	
00092	00002898		TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS - com coluna, 22l ou equivalente, incluso sifão flexível em pvc, válvula plástica e torneira de metal cromado padrão popular - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00	571,82	571,8200	
00093	00002967		VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. af_01/2020	UN	1,00	521,97	521,9700	
00094	00002138		CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO - tipo ducha fornecimento e instalação. af 01/2020.	UNITÁ	1,00	85,3	85,3000	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)


Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

Vencedor		VALORE AMBIENTAL LTDA					
CNPJ	17.608.672/0001-87						
Endereço	FAZENDA DAS FLORES, S/N - SILVA XAVIER - SETE LAGOAS - MG - CEP:						
Contato	3137716250						
Lote	Item (*)	Código	Especificação	Unidade	Quantidade	Unitário	Valor Total
	00095	00002968	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM - junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00	42,41	42,4100
	00096	00002969	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, - junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	UN	1,00	98,19	98,1900
	00097	00000651	TUBO PVC SOLDAVEL 40MM - esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	MT	6,00	21,45	128,7000
	00098	00000652	TUBO PVC SOLDAVEL 50MM - esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	MT	12,00	32,32	387,8400
	00099	00002970	TUBO PVC, SERIE NORMAL - esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/201	MT	24,00	61,7	1.480,8000
	00100	00002971	CAIXA DE GORDURA SIMPLES - circular, em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 0,4 m, altura interna = 0,4 m. af_12/2020	UN	1,00	171,24	171,2400
	00101	00002972	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, - caixa enterrada hidráulica retangular, em concreto pré-moldado, dimensões internas: 0,4x0,4x0,4 m. af_12/2020	UN	2,00	333,08	666,1600
	00102	00002973	TANQUE SÉPTICO CIRCULAR - em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 2,50 m, volume útil: 2138,2 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	UN	1,00	2.188,77	2.188,7700
	00103	00002974	FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR - em concreto pré-moldado, diâmetro interno = 1,10 m, altura interna = 1,50 m, volume útil: 1140,4 l (para 5 contribuintes). af_12/2020	UN	1,00	1.887,48	1.887,4800
	00104	00002975	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 - caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	UN	6,00	175,19	1.051,1400
	00105	00002976	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, - caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	UN	4,00	183,92	735,6800
	00106	00002977	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO - de sobrepor, com 1 lâmpada fluorescente de 15 w, sem reator - fornecimento e instalação. af_02/2020	UN	6,00	42,15	252,9000
	00107	00002978	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, - de sobrepor, com barramento trifásico, para 18 disjuntores din 100a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	1,00	773,95	773,9500
	00108	00002979	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA - corrente nominal de 10 até 50a - fornecimento e instalação. af_10/2020	UN	3,00	171,06	513,1800
	00109	00002980	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE - cabo de 25 mm2 e disjuntor din 50a (não inclusa mureta de alvenaria). af_07/2020	UN	1,00	1.799,08	1.799,0800
	00110	00002947	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M - (média montante e jusante/uma composição por trecho), retroscav. (0,26 m3), largura de 0,8 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. af_02/2021	M3	30,00	8,49	254,7000
	00111	00002981	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), - eletroduto flexível corrugado, pead, dn 50 (1 1/2), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e instalação. af_12/2021	MT	100,00	8,16	816,0000
	00112	00002948	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA - (capacidade da caçamba da retro: 0,26 m³ / potência: 88 hp), largura até 0,8 m, profundidade até 1,5 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. af_04/2016	M3	30,00	24,28	728,4000
	00113	00002982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM - cabo de cobre flexível isolado, 25 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - fornecimento e	MT	200,00	28,44	5.688,0000



PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDISBURGO
Estado de Minas Gerais



VENCEDORES DE PREÇOS POR LOTE(ITEM CONSOLIDADO)

Protocolo Nº 000066/2022

Tomada de Preços Nº 000003/2022 - Processo Administrativo Nº 000116/2022

<i>Vencedor</i>	VALORE AMBIENTAL LTDA						
<i>CNPJ</i>	17.608.672/0001-87						
<i>Endereço</i>	FAZENDA DAS FLORES, S/N - SILVA XAVIER - SETE LAGOAS - MG - CEP:						
<i>Contato</i>	3137716250						
<i>Lote</i>	<i>Item (*)</i>	<i>Código</i>	<i>Especificação</i>	<i>Unidade</i>	<i>Quantidade</i>	<i>Unitário</i>	<i>Valor Total</i>
			instalação. af_12/2021				
00114	00002135		CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO 6 MM2 - anti- chama, 450/750 v , para circuitos terminais- fornecimento e instalações . af- 12/2015	METRO	200,00	10,43	2.086,0000
00115	00002983		POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO SIMPLES, ENGASTADO, H=9M, - poste de aço conico contínuo curvo simples, engastado, h=9m, inclusive luminária completa, inclusive braço de sustentação, sem lâmpada - fornecimento e instalacao. af_11/2019	UN	2,00	3.158,52	6.317,0400
00116	00002984		LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40) -	UN	2,00	59,94	119,8800
00117	00002483		RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - - fornecimento e instalação. af_08/2020.	UNITÁ	2,00	60,39	120,7800
00118	00002985		CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, - caixa enterrada elétrica retangular, em concreto pré-moldado, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. af_12/2020	UN	5,00	133,39	666,9500
00119	00001891		HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - fornecimento e instalação. af_12/2017.	UN	5,00	102,99	514,9500
00120	00001901		LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. - af_04/2019.	M2	188,50	1,74	327,9900
00121	00002986		LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA -	M2	188,50	6,35	1.196,9750

Total do Fornecedor: 313.154,3572