

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	C13	CALHA COLETORA DE AGUAS PLUVIAIS PAREDES EM CONCRETO ARMADO 25Mpa E=0,20m - C=6,00m L=080 - H=1,45m (CompXLargXAltura - medidas internas) E=0,20 COM GRELHA DE TRILHO TR -45 COM TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO ARTICULADO	UNID		21.021,60	21.402,23
SINAPI	96520	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_06/2017	M3	12,672	98,43	106,03
SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	M2	7,68	17,99	18,87
SINAPI	92919	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	400,47	11,30	11,56
SINAPI	92443	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	56,89	43,92	46,32
SINAPI	103684	CONCRETAGEM DE RESERVATÓRIOS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 PS	M3	5,95	726,62	732,64
COTAÇÃO	1	PERFIL TRILHO(MATERIAL: AÇO CARBONO TRILHO TR-45 MASSA LINEAR 45 KG/M) - FORNECIMENTO EXCLUSIVE SERVIÇO DE MONTAGEM/INSTALAÇÃO	M	37	210,60	210,60
SINAPI	98753	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=3/4". AF_06/2018	M	0,18	349,44	355,43
SINAPI-I	11301	TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	UN	1	433,76	433,76

COMPOSIÇÃO	C41	BANCO EM CONCRETO APARENTE, CONFORME PROJETO, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM, ACABAMENTO EM VERNIZ, INCL. CORTE NO PISO PARA FIXAÇÃO COM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	M		194,06	211,32
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL D	ED-48354	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	m	1,1	131,69	0,00
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL ND	ED-48354	BANCO INTERNO EM CONCRETO APARENTE, ALTURA 45 CM, LARGURA 30 CM	m	1,1	0,00	143,08
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL D	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,002	60,61	0,00
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL D	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,002	625,91	0,00
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL ND	ED-51107	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL	m3	0,002	0,00	67,39
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL ND	ED-49784	FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO)	m3	0,002	0,00	648,82
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL D	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,002	61,01	0,00
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL ND	ED-51125	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA	m3	0,002	0,00	61,01
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL D	ED-50524	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO	m2	1,2	39,77	0,00
SEINFRA/MG 08 23 CENTRAL ND	ED-50524	TRATAMENTO EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE, INCLUSIVE RASPAGEM, ESTUCAGEM E POLIMENTO COM DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ ACRÍLICO	m2	1,2	0,00	43,67

COMPOSIÇÃO	C42	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	MÊS		2.870,02	3.312,88
SINAPI	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,05454545	17.341,86	20.078,54
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,21818182	8.818,85	10.164,42

22/11/2023

Data

 Responsável Técnico: Wilson Portes Jr.
 CREA/CAU: CREA/RJ: 44.125/D